

DiffuPOR - Verarbeitung

Folgende Verarbeitungsregeln sind zu beachten:

- DiffuPOR – Putzmasseaufbau mindestens 2,5 cm.
- Jede Putzlage als Handputz ausführen.
- Untergrund, Haftspritzputz sowie jede Putzlage vor Aufbringen der nächsten Schicht bis zur Sättigung durchfeuchten.
- Zwischen Haftspritzbewurf und Funktionsputz bzw. weiteren Putzlagen mindestens 24 Stunden Zeitabstand einhalten.
- Fehlende Mauersteine oder ausgebrochenes Mauerwerk ausgleichen. Entweder zum Bestand passende Steine oder DiffuPOR® verwenden. Großflächen oder Mauertiefen einige Tage trocknen lassen
- Haft- und Spritzputz: DiffuPOR® Feuchtmauerputz in verdünnter Form volldeckend ca. 5 mm als Haftbrücke zum Untergrund.
- Funktionsputzlage(n): Ein- oder mehrlagig, in einem Arbeitsgang bis 20 mm; bei der Oberflächenbearbeitung sparsam reiben, um Bindemittelanreicherungen zu vermeiden. Bei nachfolgenden Putzlagen den angetrockneten Putz aufrauen.

Verbrauchsrechner siehe unter <https://www.diffupor.at/diffupor-palette/verarbeitung>

Statt der Diffuporadresse ist unsere Adresse „L'Orange Vie, Fasangasse 29, A – 2423 Deutsch Jahrdorf“ einzusetzen.